



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง
ตำบลปึกเตียน อำเภอนาทายาง จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคาโครงการ ดาดคอนกรีตเหมืองส่งน้ำ สายเหมืองกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลปึกเตียน อำเภอนาทายาง จังหวัดเพชรบุรี ปากคูกว้าง ๑.๖๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศฉบับนี้

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นางธิดารัตน์ บุญเปี่ยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

สรุปผลกำหนดราคากลาง

แบบ พร ๕

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน


รายการประมาณราคา โครงการตาดคอนกรีตเหมืองส่งน้ำ สายเหมืองกอก หมู่ที่ ๔

ปริมาณงาน ปากคูกว้าง ๑.๖๐ เมตรก้นคูกว้าง ๐.๔๐ เมตรลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตรคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร
ระยะทางตาดคอนกรีตยาว ๒๐๐ เมตร

สถานที่ เหมืองกอกบ้านหนองหมู หมู่ที่ ๔ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการ กองช่าง วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑


ที่	รายการ	จำนวนเงิน บาท	FACTOR F งานชลประทาน	ราคางาน
๑.	งานชลประทาน	๑๓๘,๒๙๘.๘๐	๑.๓๓๓๕	๑๘๔,๙๗๔.๖๔- ๓,๐๐๐
๒.	ป้ายโครงการ เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้าหัก ๐ %			
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %			
	VAT ๗ %			
รวมราคาก่อสร้าง				๑๘๗,๙๗๔.๖๔-
<ul style="list-style-type: none"> ● คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง ๑๘๗,๙๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) 				

ลงชื่อ ประธานกรรมการ.

(นายสมปอง บัวคลี)


นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ


(นางอุไร รักษาชล)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

อนุมัติ 

(นางธิดารัตน์ บุญเปี่ยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ เอ็มโอษฐ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปผลกำหนดราคาากลาง

แบบ พร. ๔ แผ่นที่ ๑

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการตาดคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำ สายเหมืองกอก หมู่ที่ ๔

ปริมาณงาน ปากคูกว้าง ๑.๖๐ เมตรกั้นคูกว้าง ๐.๔๐ เมตรลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตรคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ระยะทางตาดคอนกรีตยาว ๒๐๐ เมตร

สถานที่ เหมืองกอกบ้านหนองหมู หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงเคียน อำเภอท้ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการ ก่อสร้าง วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	ค่างานตาดคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ หนา ๐.๐๗ ม.	๕๐๐.๐๐	ม ^๒	๒๐๓.๙๒	๑๐๑,๙๖๐.๐๐	๐.๐๐	-	๑๐๑,๙๖๐.๐๐	
๒	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปผิวข้อ้อย ๗ ๔.มม. @ ๐.๒๐	๕๒๕.๐๐	ม ^๒	๑๘.๖๙	๙,๘๑๒.๒๕	๕.๐๐	๒,๖๒๕.๐๐	๑๒,๔๓๗.๒๕	ราขบุรี
๓	ดินถม	๑๔๐.๐๐	ม ^๓	๑๑๑.๗๓	๑๕,๖๔๒.๒๐	๐.๐๐	-	๑๕,๖๔๒.๒๐	
๔	ดินขุด	๑๓๕.๐๐	ม ^๓	-	-	๑๗.๘๑	๒,๔๐๔.๓๕	๒,๔๐๔.๓๕	
๕	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๘๐ เมตร	๕.๐๐	ฟุต	๙๓๐.๐๐	๔,๖๕๐.๐๐	๒๔๑.๐๐	๑,๒๐๕.๐๐	๕,๘๕๕.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							๑๓๘,๒๙๘.๘๐	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ดาดคอนกรีตเหมืองส่งน้ำ สายเหมืองกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลปึกเตียน อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๗๔,๖๐๐.-..... บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดาดคอนกรีตเหมืองส่งน้ำ สายเหมืองกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลปึกเตียน อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี ปากคูกว้าง ๑.๖๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ระยะทางดาดคอนกรีตยาว ๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๒.....มกราคม...๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๑๘๗,๙๐๐.....บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ...ปร.๔.....

5.2 ...ปร.๕.....

5.3

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1นายสมปอง บัวคลี เป็นประธานกรรมการ.....

6.2นางอุไร รักษาชล เป็นกรรมการ.....

6.3นายสุทธิพงษ์ เอ็มโอษฐ์ เป็นกรรมการ.....

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9