

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างโรงจอดรถผู้มาติดต่อราชการ อบต.ปึกเตียน...หมู่ที่ ๓...ตำบลปึกเตียน...อำเภอท่าม่วง.....
จังหวัดเพชรบุรี.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๗,๐๐๐..... บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ก่อสร้างโรงจอดรถผู้มาติดต่อราชการ อบต.ปึกเตียน.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๕๑,๐๐๐..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง..... จำนวน ๓ แผ่น.....
๕.๑ แบบ ป.ร.๔..... จำนวน ๒ แผ่น.....
๕.๒ แบบ ป.ร.๕..... จำนวน ๑ แผ่น.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายสมปอง บัวคี่..... ประธานกรรมการ.....
๖.๒ จ.อ.กฤษณา เศรษฐนันท์..... กรรมการ.....
๖.๓ นายสุทธิพงษ์ เอ็มโอษฐ์..... กรรมการ.....

สรุปผลกำหนดราคาากลาง

แบบ ประ ๕

ส่วนโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

ประเภทงาน ก่อสร้างโรงจอดรถผู้มาติดต่อราชการ อบต.ปึกเตียน

รายการ พื้นที่ก่อสร้างอาคารกว้าง ๖ เมตรยาว ๒๔ เมตรพื้นที่ก่อสร้างอาคารไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร
พื้นที่ซีเมนต์ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน หมู่ที่ ๓ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียนแบบเลขที่ ยธ /๒๕๕๘

ประมาณการเมื่อวันที่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวนเงิน บาท	FACTOR F งานอาคาร	ราคางาน
๑.	ประเภทงานอาคาร	๒๗๔,๑๕๖	๑.๒๗๒๖	๓๔๘๘๙๐.-
๒.	ป้ายโครงการ เงื่อนไข			๓,๐๐๐.-
	เงินล่วงหน้าหัก	๐ %		
	เงินประกันผลงานหัก	๐ %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๗ %		
	VAT	๗ %		
รวมราคาก่อสร้าง				๓๕๑,๘๙๐.-
<ul style="list-style-type: none"> คิดเป็นเงินประมาณการค่าก่อสร้าง ๓๕๑,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 				

ลงชื่อ ประธานกรรมการ.

(นายสมปอง บัวคลี)
หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(จ.อ.กฤษณา เศรษฐนันท์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

อนุมัติ.....

(นางธิดารัตน์ บุญเปี่ยม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ เอ็มโอษฐ์)
นายช่างโยธา

สรุปผลค่าหมวดราคากลาง

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๑

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โรงจอดรถผู้เช่าติดต่อราชการ อบต.ปึกเตียน

พื้นที่ก่อสร้างกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร

พื้นที่จัดมีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน หมู่ที่ ๓ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการ ส่วนโยธา วันที่๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑	ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS-M Ø ๓"	๘	ฟุต	๑,๖๑๙	๑๒,๙๕๒	๓๑๔	๒,๕๑๒	๑๕,๔๖๔		
๒	ปูนพื้น C ๓๕x๔๕x๑๕ มม.หนา ๒.๓ มม.	๑๘	ฟุต	๓๔๓.๐๐	๖,๑๗๔	๒๑๐	๓,๗๘๐	๙,๙๕๔		
๓	อกไก่ C ๓๕x๔๕x๑๕ มม.หนา ๒.๓ มม.	๔	ฟุต	๓๔๓	๑,๓๗๒	๒๑๐	๘๔๐	๒,๒๑๒		
๔	อะเส C ๓๕x๔๕x๑๕ มม.หนา ๒.๓ มม.	๔	ฟุต	๓๔๓	๑,๓๗๒	๒๑๐	๘๔๐	๒,๒๑๒		
๔	แป [J] ๑ ½ x ๑ ½ หนา ๒ มม.	๔๓	ฟุต	๓๒๒.๔๓	๑๓,๘๖๔	๑๕๐	๖,๔๕๐	๒๐,๓๑๔		
๔	คร่าว [J] ๑ ½ x ๑ ½ หนา ๒ มม.	๒๒	ฟุต	๓๒๒.๔๓	๗,๐๙๓	๑๕๐	๓,๓๒๕	๑๐,๔๑๘		
๕	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า ๐.๔๗ มม	๒๗๐	ม ²	๒๒๐	๕๙,๕๐๐	๗๐	๑๘,๙๐๐	๗๘,๔๐๐		
๖	คอนกรีต ๒๔๐ kg/cm ²	๓๔	ม ³	๑๖๔๐	๕๕,๗๖๐	๓๙๑	๑๓,๒๙๔	๖๙,๐๕๔		
๗	เหล็กตะแคงสำเร็จรูปผิวขัดอ้อย Ø ๘ มม. ๑๐๒๐ ม.#	๒๕๐	ม ²	๑๘.๖๙	๔,๖๗๓	๕	๑,๒๕๐	๕,๙๒๓		
๘	แผ่นพลาสติก ๐.๒๐x๐.๒๐x๖ม.ม.	๑๒	แผ่น	๓๓	๓๙๖	๐	-	๓๙๖		
๙	สีกันสนิม+สีน้ำมัน	๔๐	ม ²	๓๕	๑,๔๐๐	๓๘	๑,๕๒๐	๒,๙๒๐		
๑๐	ซัดมันผิวคอนกรีต	๒๕๐	ม ²	๐	-	๔๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		
๑๑	ครอบเส้นหลังคาหนา ๐.๔๗ มม.ขนาด ก.๖๒๖	๒๕	เมตร	๑๘๘	๓,๗๐๐	๕๐	๑,๒๕๐	๔,๙๕๐		
๑๒	เหล็กเสริม RB Ø ๑๒ มม.	๓๐	เส้น	๑๘๑.๙๕	๕,๔๕๙	๒๙.๓	๘๗๙	๖,๓๓๘		
๑๓	เหล็กเสริม RB Ø ๖ มม.	๓๐	เส้น	๔๕.๙๙	๑,๓๘๐	๙.๑	๒๗๓	๑,๖๕๓		

สรุปผลกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร. ๔ แห่งที่ ๒

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โรงจอดรถผู้มาติดต่อราชการ อบต.ปึกเตียน
 พื้นที่ก่อสร้างกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร
 พื้นที่จัดมีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร
 สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน หมู่ที่ ๓ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 ประมาณการ ส่วนโยธา วันที่๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑๔	ทรายหยาบปรับพื้นที่	๑๒	ม ²	๓๗๓.๘๓	๔,๔๘๖	๔๙	๑,๑๘๘	๕,๖๗๔	
๑๕	ไม้แบบ	๔๓	ม ²	๓๖๐	๑๕,๔๘๐	๑๓๓	๕,๗๑๙	๒๑,๑๙๙	
๑๖	งานรื้อถอนอาคารเดิม								
	,งานรื้อถอนวัสดุสูงหลังคา	๖๐	ม ²	๐	-	๒๐	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	
	,งานรื้อถอนโครงหลังคา	๖๐	ม ²	๐	-	๕๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	
	,งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.วางบนดิน	๖๐	ม ²	๐	-	๕๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							๒๗๔,๑๕๖	