

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร. ๔ แผ่นที่ ๑

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบน้ำ สายกลางหมู่บ้านหนองทราย หมู่ที่ ๑ ตำบลองค์ดี ๙

ปริมาณงาน ความกว้าง ๐.๔๐ เมตร(ภายใน) ยาว ๓๔๕ เมตร

สถานที่ บ้านหนองทราย หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงกุดเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการ ก่อสร้างฯ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๖๐.๐๐	ม ³	๐.๐๐	-	๔๓๖	๒๖,๑๖๐	๒๖,๑๖๐.๐๐	
	๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๔๐๓.๐๐	ถุง	๑๓๗.๐๗	๕๕,๒๓๙.๒๑	๐.๐๐	-	๕๕,๒๓๙.๒๑	
	๑.๒ ทรายหยาบ	๓๖.๐๐	ม ³	๓๙๗.๒๐	๑๔,๒๙๙.๒๐	๐.๐๐	-	๑๔,๒๙๙.๒๐	
	๑.๓ หิน	๖๕.๔๐	ม ³	๔๖๗.๒๙	๓๐,๕๖๐.๗๗	๐.๐๐	-	๓๐,๕๖๐.๗๗	
๒	ไม้แบบ + ค้ำยัน	๑๒๕.๐๐	ม ²	๓๓๗.๐๐	๔๒,๑๒๕	๐	-	๔๒,๑๒๕.๐๐	
๓	RB Ø ๖ mm.	๑.๑๔๘๐	ตัน	๑๗๖๘๑.๒๓	๒๐,๒๙๘	๔๑๐๐	๔,๗๐๗	๒๕,๐๐๔.๙๕	
๔	RB Ø ๙ mm.	๒.๕๘๒๓	ตัน	๑๕๗๓๒.๔๐	๔๐,๖๒๖	๔๑๐๐	๑๐,๕๘๗	๕๑,๒๑๓.๒๑	
๕	ดินขุด	๑๐๓.๐๐	ม ³	๐	-	๑๗.๒๒	๑,๗๗๔	๑,๗๗๓.๖๖	
๖	ท่อ PVC ๙.๕ Ø ๒"	๑๘.๐๐	ฟอน	๑๖๘.๒๒	๓,๐๒๘	๑๐	๑๘๐	๓,๒๐๘.๙๖	
๗	เหล็กฉาก L ๔๐ x ๔๐ x ๔ mm.	๑๒.๐๐	เส้น	๓๐๙.๖๙	๓,๗๑๖	๒๐	๒๔๐	๓,๙๕๖.๒๘	
๘	เหล็กฉาก L ๕๐ x ๕๐ x ๔ mm.	๒๓.๐๐	เส้น	๔๑๔.๓๓	๙,๕๓๐	๒๐	๔๖๐	๙,๙๙๐.๕๙	
๙	ลวดผูกเหล็ก	๖๐.๐๐	ก.ก.	๔๒.๐๖	๒,๕๒๔	๐	-	๒,๕๒๓.๖๐	
๑๐	ยางน้ำ	๖๐.๐๐	ลิตร	๑๐๐	๖,๐๐๐	๐	-	๖,๐๐๐.๐๐	
๑๑	งานรื้อพื้นผิวจราจร	๒๐๗.๐๐	ม ²	๐	-	๗๐	๑๔,๔๙๐	๑๔,๔๙๐.๐๐	
๑๒	ทรายหยาบ	๘.๖๐	ม ³	๓๙๗.๒๐	๓,๔๑๖	๙๑	๗๘๓	๔,๑๙๙.๕๑	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							๒๙๐,๗๔๑.๘๔	