

สรุปผลกำหนดราคาากลาง

แบบ พร. ๔ แผนที่ ๑

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการตาดเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองส่งน้ำต่อจากคลองหนองเกตุ หมู่ที่ ๒

ปริมาณงาน ปากคูกว้าง ๒.๕๐ เมตรกันคูกว้าง ๐.๖๐ เมตรลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตรคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ระยะทางตาดคอนกรีตยาว ๑๖๐ เมตร

สถานที่ บ้านเมืองใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการ กองช่าง วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานตาดคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ หนา ๐.๐๗ เมตร	๖๐๘.๐๐	ม <sup>2</sup>	๑๘๙.๕๓	๑๑๕,๒๓๔.๒๔	๐	-	๑๑๕,๒๓๔.๒๔	
๒	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปผิวข้อย้อย Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. #	๖๐๘.๐๐	ม <sup>2</sup>	๑๘.๖๙	๑๑,๓๖๔	๕	๓,๐๔๐	๑๔,๔๐๓.๕๒	
๓	ดินถม	๒๔๐.๐๐	ม <sup>3</sup>	๑๐๙.๘๘	๒๖,๓๗๑	๐	-	๒๖,๓๗๑.๒๐	
๔	ดินขุด	๒๔๘.๐๐	ม <sup>3</sup>	๐	-	๑๗.๒๒	๔,๒๗๑	๔,๒๗๑.๕๖	
	<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง</b>							<b>๑๖๐,๒๗๙.๕๒</b>	